



Uwaga:

1. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wymiary i ilości na budowie.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
3. Wszystkie przejścia instalacji rurowych przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przy pomocy rozwiązań systemowych do odporności ogniowej (EI) przekanalanego elementu. Należy zastosować rozwiązania systemowe. Wszystkie przejścia ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za pomocą tabliczek znamionowych.
4. Instalacje podwieszać do elementów konstrukcyjnych budynku według typowych podwieszeń i punktów stałych
5. W przypadku wykonywania sufitów podwieszanych należy zapewnić otwory rewizyjne umożliwiające dostęp do armatury.
6. Przy montażu instalacji na poziomie –1 należy zapewnić wysokość światła nad przejazdami i miejscami postojowymi nie mniejszą niż 2,05m.

NR. STRONY