

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Nazwa zamierzenia projektowego : Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej

Adres inwestycji : Chocień, ul. Grabowa 8
działka nr 472 obręb Chocień

Identyfikator działki : 041805_2.0005.472

Inwestor : Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

Kategoria obiektu : XVIII

| | |
|--------------------|--|
| Opracowanie | mgr inż. arch. Małgorzata Olszewska uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 1/KPOKK/2018 |
|--------------------|--|

Włocławek, 20.05.2026 r.

| BUDOWA MAGAZYNU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ | | | |
|--|--|-----|----------|
| 1 | zakres prac | j.m | ilość |
| BUDOWA MAGAZYNU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ | | | |
| I | GŁÓWNY BUDYNEK MAGAZYNU | | |
| 1.1 | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 1.1.1 | Wykonanie wykopów pod posadowienie budynku | m3 | 413,46 |
| 1.1.2 | Wykonanie zasypek wraz z materiałem z dowozu | m3 | 256,23 |
| 1.1.3 | Ziemia z wykopu przeznaczona do wywozu | m3 | 157,23 |
| 1.2 | KONSTRUKCJA | | |
| 1.2.1 | Wykonanie betonu podkładowego C8/10 | m3 | 12,10 |
| 1.2.2 | Wykonanie stóp fundamentowych z betonu C25/30 W8 | m3 | 32,01 |
| 1.2.3 | Szalunki | m2 | 98,61 |
| 1.2.4 | Zatapianie kotew montażowych | szt | 140,00 |
| 1.2.5 | Kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwodnej - Dysperbit x2 warstwy | m2 | 253,55 |
| 1.2.6 | Izolacja przeciwwodna z folii PE | m2 | 189,73 |
| 1.2.8 | Wykonanie podwalin z betonu - 2 x belka wieńcowa z betonu C25/30 W8 | m3 | 8,64 |
| 1.2.9 | Wykonanie podwalin - mur fundamentowy z bloczków betonowych | m2 | 63,46 |
| 1.2.10 | Wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych | t | 1,77 |
| 1.2.11 | Kompleksowe wykonanie hali stalowej w lekkiej konstrukcji stalowej | kg | 20321,75 |
| 1.3 | ELEWACJA I DACH | | |
| 1.3.1 | Dostawa i montaż blachy trapezowej elewacyjnej T-35/0,7mm w kolorze RAL 7035/ 9006 | m2 | 597,80 |
| 1.3.2 | Dostawa i montaż blachy trapezowej dachowej T-35/0,7mm w kolorze RAL 7035/ 9006 | m2 | 591,17 |
| 1.3.3 | Dostawa i montaż rynien w kolorze RAL 7016 o średnicy #120 | mb | 81,40 |
| 1.3.4 | Dostawa i montaż rur spustowych w kolorze RAL 7016 o długości 4,0 m i średnicy #90 | szt | 8,00 |
| 1.3.5 | Kompleksowe wykonanie obróbek blacharskich w kolorze RAL 7016 | mb | 448,24 |
| 1.3.6 | Świetlik dachowy tukowy o długości 30,0 m i szerokości 2,0 m wykonany z poliwęglanu komorowego, montowany w kalenicy - 60m2 | kpl | 1,00 |
| 1.3.7 | Dostawa i montaż kratki nawiewnych ściennych ,metalowych w kolorze RAL 7016 | szt | 5,00 |
| 1.3.8 | Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych dachowych w kolorze RAL 7016, o średnicy 150 | szt | 5,00 |
| 1.4 | BRAMY I DRZWI | | |
| 1.4.1 | Dostawa i montaż bramy stalowej z napędem elektrycznym 4,0x4,0 m w kolorze RAL 7024/7016 | kpl | 5,00 |
| 1.4.2 | Dostawa i montaż bramy stalowej z napędem elektrycznym 4,0x4,0 m z drzwiami w kolorze RAL 7024/7016 | kpl | 1,00 |
| 1.4.3 | Dostawa i montaż drzwi stalowych z 1,0x2,0 m z drzwiami w kolorze RAL 7024/7016 | kpl | 1,00 |
| 1.5 | POSADZKA W BUDYNKU | | |
| 1.5.1 | Zagęszczenie gruntu rodzimego | m2 | 540,54 |
| 1.5.2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z zagęszczeniem z piasku z dowozu gr 15 cm | m3 | 102,96 |
| 1.5.3 | Wykonanie betonu podkładowego C8/10 dr 15 cm | m3 | 73,91 |
| 1.5.4 | Ułożenie izolacji przeciwwodnej z folii PE | m2 | 514,80 |
| 1.5.5 | Kompleksowe wykonanie posadzki betonowej przemysłowej gr 15 cm | m2 | 514,80 |
| 1.5.6 | Dostawa i montaż zbrojenia posadzki siatkami zgrzewalnymi | m2 | 514,80 |
| 2. | MAGAZYN Z WIATĄ GARAŻOWĄ | | |
| 2.1 | ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE | | |
| 2.1.1 | Rozbiórka istniejącego budynku garażowego wraz z utylizacją materiału rozbiórkowego i dostarczeniem dokumentów potwierdzających utylizację 6,24x36,23x3,6m | kpl | 1,00 |
| 2.1.2 | Zabezpieczenie i wyгородzenie terenu rozbiórki | kpl | 1,00 |
| 2.1.3 | Sprawdzenie odtęczenia wszystkich instalacji | kpl | 1,00 |
| 2.1.5 | Uprzątnięcie i utylizacja materiału porozbiórkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą utylizację | kpl | 1,00 |
| 2.1.6 | Wykonanie wykopów pod posadowienie budynku | m3 | 514,69 |
| 2.1.7 | Wykonanie zasypek wraz z materiałem z dowozu | m3 | 219,64 |
| 1.1.3 | urobek do wywozu | m3 | 295,05 |
| 2.2 | KONSTRUKCJA | | |
| 2.2.1 | Wykonanie betonu podkładowego C8/10 | m3 | 10,60 |
| 2.2.2 | Wykonanie stóp fundamentowych z betonu z betonu C25/30 W8 | m3 | 29,53 |
| 2.2.3 | Szalunki | m2 | 136,59 |
| 2.2.4 | Zatopienie kotew montażowych | szt | 120,00 |

| | | | |
|------------|---|-----|----------|
| 2.2.5 | Kompleksowe wykonanie izolacji przeciwwodnej - Dysperbit x2 warstwy | m2 | 432,20 |
| 2.2.6 | Izolacja przeciwwodna z folii PE | m2 | 35,51 |
| 2.2.8 | Wykonanie podwalin (2 x belka wieńcowa z betonu C25/30 W8) | m3 | 11,25 |
| 2.2.9 | Wykonanie podwalin - mur fundamentowy z bloczków betonowych | m2 | 64,31 |
| 2.2.10 | Wykonanie zbrojenia elementów żelbetowych | t | 2,41 |
| 2.2.11 | Kompleksowe wykonanie hali stalowej w lekkiej konstrukcji stalowej | kg | 12157,42 |
| 2.3 | ELEWACJA I DACH | | |
| 2.3.1 | Dostawa i montaż blachy trapezowej elewacyjnej T-35/0,7mm w kolorze RAL 7035/ 9006 | m2 | 609,94 |
| 2.3.2 | Dostawa i montaż blachy trapezowej dachowej T-35/0,7mm w kolorze RAL 7035/ 9006 | m2 | 438,88 |
| 2.3.3 | Dostawa i montaż rynien w kolorze RAL 7016 o średnicy #120 | mb | 52,80 |
| 2.3.4 | Dostawa i montaż rur spustowych w kolorze RAL 7016 o długości 4,5 m i średnicy #90 | szt | 5,00 |
| 2.3.5 | Kompleksowe wykonanie obróbek blacharskich w kolorze RAL 7016 | mb | 465,40 |
| 2.3.6 | Dostawa i montaż kratki nawiewnych ściennych ,metalowych w kolorze RAL 7016 | szt | 6,00 |
| 2.3.7 | Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych dachowych w kolorze RAL 7016 | szt | 3,00 |
| 2.4 | BRAMY I DRZWI | | |
| 2.4.1 | Dostawa i montaż bramy stalowej z napędem elektrycznym 3,0x3,0 m w kolorze RAL 7024/7016 | kpl | 10,00 |
| 2.5 | POSADZKA W BUDYNKU | | |
| 2.5.1 | Zagęszczenie gruntu rodzimego | m2 | 420,00 |
| 2.5.2 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z zagęszczeniem z piasku z dowozu gr 15 cm | m3 | 91,87 |
| 2.5.3 | Wykonanie betonu podkładowego C8/10 | m3 | 56,10 |
| 2.5.4 | Ułożenie izolacji przeciwwodnej z folii PE | m2 | 382,80 |
| 2.5.5 | Kompleksowe wykonanie posadzki betonowej przemysłowej gr 15 cm | m2 | 421,08 |
| 2.5.6 | Dostawa i montaż zbrojenia posadzki siatkami zgrzewalnymi | m2 | 421,08 |
| 3. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | |
| 3.1 | DEMONTAŻ I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH | | |
| 3.1.1 | Demontaż istniejącej bramy dwuskrzydłowej wraz z stylizacją | kpl | 1,00 |
| 3.1.2 | Dostawa i montaż bramy wjazdowej przesuwanej wraz z siłownikami. Brama o długości 6m i wys. 1,5 m | kpl | 1,00 |
| 3.2 | TERENY UTWARDZONE | | |
| 3.2.1 | Roboty ziemne pod utwardzenia - piasek z dowozu | m3 | 235,22 |
| 3.2.2 | Wykopy | m3 | 117,61 |
| 3.2.3 | zagęszczenie gruntu rodzimego | m2 | 605,00 |
| 3.2.4 | Wykonanie podbudowy betonowej gr 10 cm z betonu C16/20 | m3 | 55,00 |
| 3.2.5 | Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr 5 cm | m3 | 27,50 |
| 3.2.6 | Dostawa i montaż kostki betonowej gr 8 cm | m2 | 550,00 |
| 3.2.7 | Dostawa i montaż krawężników i obrzeży | mb | 163,30 |
| 4. | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SOCJALNO- BIUROWYM | | |
| 4.1 | DEMONTAŻ I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH | | |
| 4.1.1 | Prace przygotowawcze i demontażowe | kpl | 1,00 |
| 4.1.2 | Dostawa i montaż blachy trapezowej dachowej T-35/0,7mm w kolorze RAL 7035/ 9006 | m2 | 253,75 |
| 4.1.3 | System łat i kontłat drewnianych mocowanych na istniejących warstwach dachu | m2 | 253,75 |
| 4.1.4 | Dostawa i montaż rynien w kolorze RAL 7016 o średnicy #120 | mb | 43,00 |
| 4.1.5 | Dostawa i montaż rur spustowych w kolorze RAL 7016 o długości 3,5m i średnicy #90 | szt | 9,00 |
| 4.1.6 | Kompleksowe wykonanie obróbek blacharskich w kolorze RAL 7016 | mb | 110,50 |